



FRENTES DE OBRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

CNPJ 66.229.626/0001-82
Praça da Matriz, nº69

Objeto: ADEQUAÇÕES DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE Local: RUA AMÉLIA DE FREITAS, SN- CENTRO POLIESPORTIVO						QUANTITATIVO TOTAL
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO/ LOCAL	
1 ADEQUAÇÕES DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE						1
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1.1	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND.	-		
1.2 INSTALAÇÕES INICIAIS						
1.2.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND.	1,00		1,00
1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.3.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,10	ÁREA DE DEMOLIÇÃO DO PISO *0,1	10,10
1.3.2	104796	REMOÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MANUAL. AF_09/2023	M	36,00	REMOÇÃO	36,00
1.4 PISOS						
1.4.1	ED-50417	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	90,00	CONFORME ÁREA DE PROJETO 90,00M2	90,00
1.4.2	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	178,00	LOCAL DO PISO INTERTRAVADO 90+88 PISO CONCRETO	178,00
1.4.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	130,24	PISO DE CONCRETO 88,00 M2 *1,48KG DE TELA POR M2	130,24
1.4.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	10,56	PISO DE CONCRETO 88,00 M2/0,12 CM	10,56
1.5 PINTURAS						
1.5.1	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	76,20	DEPÓSITO (15*3)+ SALA DE AVALIAÇÃO (10,40*3)	76,20
1.5.2	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	24,28	DEPOSITO (3X4)+ SALA DE AVALIAÇÃO (2,20*3)+ BANHEIROS (1,96*1,45*2)	24,28
1.5.3	ED-50461	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	370,00	ÁREA VAGA TOTAL 370,00M2	370,00
1.6 EQUIPAMENTOS						
1.6.1	001	GANGORRA DUPLA INFANTIL	UNID.	1,00		1,00
1.6.2	002	ESCORREGADOR INFANTIL	UNID.	1,00		1,00
1.6.3	003	LIXEIRA DUPLA	UNID.	1,00		1,00
1.6.4	004	BANCO COM ENCOSTO	UNID.	2,00		2,00
1.6.5	005	EXTENSOR DE LOMBAR	UNID.	1,00		1,00
1.6.6	006	ALONGADOR TRIPLA	UNID.	1,00		1,00
1.6.7	007	TWISTER	UNID.	1,00		1,00
1.6.8	008	PLACA HORIZONTAL (2000X1000MM)	UNID.	1,00		1,00
1.6.9	009	BICICLETA TRIPLA	UNID.	1,00		1,00
1.6.10	010	ADUÇÃO/ABDUÇÃO	UNID.	1,00		1,00
1.6.11	011	SIMULADOR DE ESCADA DUPLO	UNID.	1,00		1,00
1.6.12	012	ESQUI DUPLO/TRIPLO	UNID.	1,00		1,00
1.6.13	013	REMADA SENTADA TRIPLA	UNID.	1,00		1,00
1.6.14	014	ESTAÇÃO CALISTENIA	UNID.	1,00		1,00
1.6.15	002	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE (14 UNIDADES)	UND.	1,00		1,00

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Camila Martins Franco
CREA/CAU: 203.724/D-MG
ART/RRT: 0

Data: 07/04/2024