



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

CNPJ N.º 66.229.626/0001-82

Praça da Matriz, nº 69, centro, Entre Folhas – MG – CEP: 35324-000 – Fone: (33) 3324-6162

QUADRO DE QUANTITATIVOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO I

OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q

MUNICÍPIO : **Entre Folhas** DATA: 22/12/2023

VIA	DIMENSÕES DA VIA		ÁREA DE LIMPEZA (OBTIDA POR MEIO DO SOFTWARE)	RECAPEAMENTO EM CBUQ				
	LARGURA MÉDIA DA VIA	COMPRIMENTO TOTAL DA VIA		ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO (OBTIDA POR MEIO DO SOFTWARE)	TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO	ESPESSURA DA CAPA	CBUQ	TRANSPORTE DO CBUQ
	(m)	(m)		(m²)	(T*km)	(m)	(m³)	(m³xkm)
RUA DANIEL GOMES	7,32	11,91	87,19	87,19	12,42	0,035	3,05	86,01
RUA JOÃO TEODOLINO GOMES	8,47	277,28	2.347,72	2.347,72	334,55	0,035	82,17	2317,19
RUA SANTOS MESTRE	7,26	233,53	1.694,56	1.694,56	241,47	0,035	59,31	1672,54
RUA PAULO GUERRA	7,54	308,88	2.330,05	2.330,05	332,03	0,035	81,55	2299,71
RUA ANTÔNIO VIEIRA - TRECHO 01	6,87	185,43	1.274,50	1.274,50	181,62	0,035	44,61	1258,00
RUA ANTÔNIO VIEIRA - TRECHO 02	7,41	341,90	2.531,92	2.531,92	360,80	0,035	88,62	2499,08
RUA AMADOR AUGUSTO DA SILVA	4,92	36,78	181,13	181,13	25,81	0,035	6,34	178,79
TOTAL			10.447,07	10.447,07	1.488,70		365,65	10.311,32

CONSIDERAÇÕES

TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO(RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra	285,00
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO	0,0005
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte (DMT) do CBUQ até a obra	28,2

** NOTA: NAS MEDIDAS JÁ ESTÃO DESCONTADAS AS SARJETAS*

VALMIR VIEIRA MENDES
Engenheiro Civil - CREA 208929/D